

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Саида Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.08.2026 15:34:38
Уникальный программный ключ:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Майкопский государственный технологический университет»

Политехнический колледж

Предметная (цикловая) техники и технологий
Наземного транспорта и строительства



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Наименование дисциплины ПМ.02_Организация и управление технологическими

процессами на объектах капитального строительства

МДК.02.01 Разработка проектной документации по организации строительства объектов
капитального строительства

МДК.02.02 Организация технологических процессов на объектах капитального строительства

МДК.02.03 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства

МДК.02.04 Ведение работ по складскому хозяйству

Наименование специальности 08.02.01_Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация выпускника техник

Форма обучения очная (на базе основного общего образования)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	13
3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ	51
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	51
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	60
6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	74
7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ	76

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства (далее программа) является составной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.2 Цели и задачи модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Владеть навыками:

- сбора научно-технической информации в области организации строительного производства (в том числе о наличии и условиях поставки материально-технических ресурсов) и технологии производства строительных работ
- анализа нормативной технической, методической и проектной документации для определения потребности в строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании
- определения плановой потребности производства в строительных машинах и механизмах
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ
- разработки календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства
- подбора типовых технологических карт на выполнение строительных работ
- сбора дополнительных исходных данных для разработки технологических карт на выполнение отдельных видов работ
- ознакомления с проектной, рабочей и организационно-технологической документацией строительства объекта капитального строительства в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ на объекте капитального строительства
- подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- определения перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки
- организации выполнения производства вида строительных работ, в том числе работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства
- определения потребности производства строительных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах
- оформления заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ
- входного контроля строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при производстве вида строительных работ, в том числе используемых при устройстве защиты от коррозии

- контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ
- контроля выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ
- мониторинга хода выполнения строительных работ и выявление отклонений от разработанных календарных планов производства работ и графиков поступления материально-технических ресурсов, движения рабочих кадров, движения основных строительных машин на участках строительства;
- контроля ведения специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях
- осуществления учета выполнения работ производственными подразделениями строительной организации и субподрядными строительными организациями, ведение общего журнала работ
- формирования оперативной отчетности о ходе выполнения строительных работ и выявление причин отклонения от календарных и поточных планов
- операционного контроля качества производства вида строительных работ;
- принятия оперативных мер для устранения выявленных недостатков и дефектов производства вида строительных работ
- приемки в эксплуатацию систем защиты от коррозии;
- ведения исполнительной и учетной документации контроля качества в процессе производства вида строительных работ
- организации подготовки рабочих мест участка производства вида строительных работ к проведению специальной оценки условий труда
- обеспечения наличия необходимых допусков к производству вида строительных работ
- разработки и согласования решений по производству геодезических работ и схем размещения геодезических знаков на строительной площадке
- организации геодезических работ на строительной площадке объекта капитального строительства
- подготовки материалов для составления отчета по инженерно-геодезическим работам.
- обеспечения готовности необходимой техники и территории склада для разгрузки, а также мест для складирования и хранения в соответствии с установленными правилами размещения груза
- организации приемки строительных и вспомогательных материалов и оборудования; разгрузки и доставки грузов на места хранения с учетом рационального использования складских площадей, облегчения доступа к складированной продукции, ее поиска, погрузки и вывозки с территории склада
- контроля складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при производстве вида строительных работ
- составления картотеки складского учета, внесения в нее записей на основании оформленных в установленном порядке и исполненных первичных документов
- ведения учета остатков хранящихся на складе строительных и вспомогательных материалов и оборудования, сопоставления количества, указанного в первичных документах, с установленным лимитом расхода, получении документов на выдачу строительных и вспомогательных материалов и оборудования
- выдачи строительных и вспомогательных материалов и оборудования, организация отгрузки и внесение соответствующих записей в систему учета; оформления и предоставление в бухгалтерию строительной организации материальных отчетов, отражающих движение (приход, расход) строительных и вспомогательных материалов и

оборудования

- организации проверки фактического наличия строительных и вспомогательных материалов и оборудования, а также списания пришедших в негодность хранящихся на складе ресурсов; подготовки информации об отклонениях фактического остатка хранящихся грузов от установленной нормы запаса, а также об остатках, находящихся без движения, для принятия решения об их ликвидации;

- обеспечения соблюдения температурно – влажностного режима и других технических условий оборудования

- контроля выполнения погрузочно– разгрузочных работ при приемке и отпуске материальных ценностей с целью обеспечения их сохранности

- обеспечения в исправности подъездных путей

- организации системы видеонаблюдения и контроля охраны территории склад

уметь:

У1-читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для производства вида строительных работ;

У2-применять современные информационные технологии для сбора и обработки научно-технической информации в области организации и технологии строительного производства;

У3-определять порядок выполнения и расчета объемов подготовительных работ;

У4-разрабатывать планы подготовительных работ на участке производства вида строительных работ;

У5-применять необходимые нормативные технические, методические, справочные документы, касающиеся нормирования расхода строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также составлять ведомости потребности в них;

У6-использовать различные методы расчета потребности в строительных машинах и механизмах;

У7-разрабатывать календарные и сетевые графики производства работ и графики ресурсов на их основе;

У8-разрабатывать графики движения (эксплуатации) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

У9-разрабатывать схемы строительных генеральных планов (СГП)

У10-выполнять поперечную и продольную привязку монтажных кранов

У11-определять и обозначать на СГП границы опасных зон

У12-определять потребность строительства в площади складов, в водо- и электроснабжении;

У13-определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями

У14-оформлять технологические карты на выполнение видов строительных работ с использованием информационных читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для выполнения подготовительных работ;

У15-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

У16-представлять сведения, документы и материалы по подготовке производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии) в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде;

У17-осуществлять производственную коммуникацию по вопросам подготовки к производству вида строительных работ;

У18-читать и анализировать техническую документацию в строительстве в объеме, необходимом для производства вида строительных работ;

У19-осуществлять производство строительных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

У20-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ

(журналы производства работ, акты выполненных работ);

У21-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

У22-проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых строительных работ определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

У23-определять объемы выполняемых строительных работ определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

У24-осуществлять производственную коммуникацию по вопросам оперативного управления производством видов строительных работ;

У25-определять объемы выполняемых строительных работ;

У26-рассчитывать потребность в материальных и технических ресурсах, используемых при производстве вида строительных работ;

У27-проводить контроль соответствия поставленных для производства вида строительных работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных технических документов, проектной и рабочей документации;

У28-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

У29-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе;

У30-осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

У31-проводить контроль соответствия поставленных для производства вида строительных работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных технических документов, проектной и рабочей документации;

У32-проводить контроль соответствия технологического процесса и результата производства вида строительных работ требованиям нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации;

У33-использовать технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с проектами производства работ, содержащими календарные планы и сетевые графики, для создания запасов и своевременного обеспечения строительно-монтажных работ необходимыми ресурсами;

У34-анализировать результаты контроля качества, устанавливать причины отклонений технологического процесса и результата производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации;

У35-определять состав оперативных мер по устранению обнаруженных при проведении контроля качества отклонений технологии и результатов производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации;

У36-оформлять исполнительную и учетную документацию контроля качества производства вида строительных работ;

У37-осуществлять контроль применяемых технологий и способов устройства систем защитных покрытий (включая освидетельствование скрытых работ);

У38-осуществлять контроль применяемых технологий и способов устройства систем электрохимической защиты (включая освидетельствование скрытых работ);

У39-представлять сведения, документы и материалы контроля качества производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде;

У40-проверять наличие и эксплуатационные характеристики коллективных и индивидуальных средств защиты работников от вредных и опасных факторов производства вида строительных работ;

У41-осуществлять построение и приемку плановой и высотной геодезической основы для

строительства;

У42-выбирать геодезическое оборудование в соответствии с территорией градостроительной деятельности;

У43-выполнять геодезические разбивочные работы в процессе строительства;

У44-осуществлять геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений;

У45-размещать на складской территории материально – технические ресурсы с учетом рационального использования складских площадей, облегчения поиска складированной продукции и доступа к ней для погрузки и вывоза с территории склада;

У46-проводить контроль соответствия складирования и хранения поставленных для производства вида строительных работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных технических документов, организационно-технологической документации;

У47-классифицировать первичные документы по поступающим на склад материально – техническим ресурсам;

У48-формировать и поддерживать систему учетно – отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально – технических ресурсов на складе;

У49-работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения; выявлять на основе данных складского учета отклонения фактического остатка хранящихся грузов от установленной нормы запаса и остатков, находящиеся без движения;

У50-применять правила инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

У51-пользоваться приборами контроля температурно – влажностного режима и других технических условий хранения материалов и оборудования;

У52-организовывать деятельность рабочих склада и водителей погрузочно – разгрузочных машин и механизмов на складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности;

У53 -разрабатывать и реализовывать мероприятия по восстановлению режима хранения строительных и вспомогательных материалов и оборудования на складе;

У54-пользоваться системой видеонаблюдения за территорией складов.

знать:

31-требования нормативных правовых актов, нормативных технических документов в области организации строительного производства;

32-технологические процессы производства строительного производства;

33-основы проектирования производства работ;

34-основы организации строительного производства; основные технологии строительства, основные строительные машины и механизмы, применяемые при производстве различных видов строительных работ;

35-методы расчета потребности строительного производства в строительных машинах и механизмах;

36-методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах;

37-средства и методы календарного и сетевого планирования строительного производства; методы разработки графиков ресурсов на основе календарного плана и сетевого графика;

38-принципы и методы проектирования строительных генеральных планов;

39-порядок разработки и требования к оформлению технологических карт на выполнение видов строительных работ;

310-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

311-порядок разработки мероприятий по охране труда в составе проектной и технологической документации производственного назначения;

312-программы для разработки проекта производства работ в строительстве;

313-требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительных работ;

- 314-обустройство строительной площадки; правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;
- 315-средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии);
- 316-форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии);
- 317-требования нормативных технических документов к организации и технологическому процессу производства вида строительных работ, в том числе работ по сносу объектов капитального строительства;
- 318-виды и технические характеристики основных строительных материалов и конструкций, используемых при производстве вида строительных работ;
- 319-технические условия и национальные стандарты на применяемые материалы;
- 320-виды и технические характеристики основного строительного оборудования и инструментов, используемых при производстве вида строительных работ;
- 321-требования нормативных технических и руководящих документов к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при производстве вида строительных работ;
- 322-требования нормативных правовых актов, нормативных технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве строительных работ;
- 323-требования нормативных технических и руководящих документов к составу и оформлению исполнительной и учетной документации производства вида строительных работ;
- 324-нормативно-техническая документация, межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и технические регламенты по защите от коррозии объектов, в том числе опасных производственных объектов;
- 325-типы и свойства материалов, применяемых при нанесении защитных покрытий, правила и способы приемки материалов; технология, виды и способы нанесения систем защитных покрытий;
- 326-основные виды дефектов, выявленных при нанесении защитных покрытий, способы их выявления и устранения;
- 327-методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; перспективные организационные
- 328-технологические и технические решения в области производства строительных работ;
- 329-требования к оформлению и ведению журналов работ, журналов авторского надзора, актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, актов испытания и опробования технических устройств;
- 330-основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве;
- 331-средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии);
- 332-форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии); методы и средства производственной коммуникации в строительстве;
- 333-основные виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь и особенности их применения и нормы их расходования при производстве строительных работ;
- 334-методы и средства контроля соответствия строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида строительных работ, требованиям нормативных технических документов;
- 335-основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве;
- 336-требования нормативных технических и руководящих документов к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида строительных работ;
- требования нормативных технических документов к строительным материалам, изделиям,

конструкциям и оборудованию, используемым при производстве вида строительных работ;

337-методы и средства контроля соответствия строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида строительных работ, требованиям нормативных технических документов;

338-схемы операционного контроля качества производства вида строительных работ;

339-требования нормативных технических документов к составу и последовательности выполняемых технологических операций, качеству выполнения технологических операций и качеству результатов производства вида строительных работ;

340-методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительных работ;

341-правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов ;

342-виды строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительных работ;

343-основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве;

344-требования нормативных правовых актов и других технических документов к составу и оформлению исполнительной и учетной документации контроля качества производства вида строительных работ;

345-форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии);

346-требования нормативных технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве строительных работ;

347-вредные и опасные факторы воздействия производства вида строительных работ на работников и окружающую среду, методы и средства их минимизации и предотвращения;

348-требования нормативных правовых актов и руководящих документов в области специальной оценки условий труда к порядку проведения и документальному оформлению специальной оценки условий труда;

349-геодезические приборы и инструменты;

350-требования к выполнению съемки зданий;

351-виды геодезических работ на участке производства этапа строительных работ, включая приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы участка производства этапа строительных работ, планировку и разметку участка производства этапа строительных работ, разработку геодезических схем по конструкциям (элементам, частям) объекта капитального строительства;

352-методы и средства инструментального геодезического контроля качества результатов производства строительно-монтажных работ; правила и порядок наладки и регулирования геодезических приборов;

353-требования нормативных технических и руководящих документов к составу и оформлению геодезической исполнительной и учетной документации участка производства этапа строительных работ;

354-виды программного обеспечения для камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий;

355-состав технического отчета о выполненных инженерно-геодезических работах;

356-номенклатуру и основные характеристики строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

357-требования нормативных технических и руководящих документов к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при производстве вида строительных работ;

358-требования нормативных технических и руководящих документов к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида строительных работ;

359-методы и средства контроля соответствия складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при производстве вида

строительных работ, требованиям нормативных технических документов;

360-порядок учета, хранения, приемки, выдачи, списания строительных и вспомогательных материалов, оборудования;

стандарты и технические условия на хранение строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

361-правила складского учета и составления материальных отчетов движения грузов, а также первичных документов;

362-правила проведения инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

363-требования к нормируемым запасам строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

правила проведения инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

364-правила поддержания температурно – влажностного режима и других технических условий хранения строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

365-требования к оснащению складских помещений погрузочно – разгрузочными машинами и механизмами и правила размещения строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

366-нормы, правила и инструкции по охране труда при работе на территории склада и использовании погрузочно – разгрузочных машин и механизмов;

367-порядок действий при возникновении возгорания, заливов и других чрезвычайных ситуаций;

368-методы обработки информации с использованием программного обеспечения и компьютерных средств.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –768 часов, в том числе

МДК.01.01 Разработка проектной документации по организации строительства объектов капитального строительства

нагрузка во взаимодействии с преподавателем –170 часов;

курсовое проектирование-50 часов,

консультации 4 часа;

самостоятельная работа -6 часов;

промежуточная аттестация -10 часов.

МДК.02.02 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства

нагрузка во взаимодействии с преподавателем –66 часов;

консультации 2 часа;

самостоятельная работа -2 часа;

промежуточная аттестация -6 часов.

МДК.02.03 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства

нагрузка во взаимодействии с преподавателем –170 часов;

консультации 4 часа;

самостоятельная работа -2 часа;

промежуточная аттестация -12 часов.

МДК.02.04 Ведение работ по складскому хозяйству

нагрузка во взаимодействии с преподавателем –36 часов;

консультации 4 часа;

промежуточная аттестация -4 часа.

УП.01.01 Учебная практика по ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства -72 часа.

ПП.01.01 Производственная практика по ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства -108 часов.

Экзамен квалификационный -12 часов

1.4. Результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства студент должен освоить основной вид деятельности:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 2.1. Разрабатывать проект производства работ с применением информационных технологий.

ПК 2.2 Организовывать подготовку строительной площадки и участков к производству строительных работ.

ПК 2.3 Организовывать строительные работы.

ПК 2.4 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.

ПК 2.5. Контролировать качество выполняемых строительных работ.

ПК 2.6. Контролировать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительных работ на объектах капитального строительства, ремонта и реконструкции зданий.

ПК 2.7. Выполнять геодезическое обеспечение и камеральную обработку результатов инженерно-геодезических изысканий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений

ПК 2.8. Вести складское хозяйство строительной организации.

**2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального
строительства**

**2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах
капитального строительства**

Коды профессиональных общих компетенций	Наименования разделов профессионального модуля	Суммарный объем нагрузки, час.	Объем профессионального модуля, ак. час.										
			Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем								Самостоятельная работа	Курсовое проектирование	
			Обучение по МДК				Консультации	Промежуточная аттестация	Практики				
			Всего	В том числе					Учебная	Производственная			
Теоретические занятия	Практическая подготовка	Семинарские занятия		Лабораторные занятия									
1	2	3	4	5	6					7	8		
ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК09, ПК 2.1	МДК02.01 Разработка проектной документации по организации строительства объектов капитального строительства	240	170	78	92			4	10			6	50
ОК 01, ОК 02 ОК04-ОК09 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.7	МДК 02.02 Организация технологических процессов на объекте капитального	226	208	88	120			4	12			2	-

	строительства												
ОК01, ОК04-ОК09, ПК2.4-ПК2.7	МДК 02.03 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства	74	66	28	38			2	6				
ОК01, ОК02, ОК04- ОК09, ПК.28	МДК 02.04 Ведение работ по складскому хозяйству	42	36	16	20			2	4				
ОК01, ОК02, ОК04-ОК09, ПК2.1, ПК2.7	УП02.01 Учебная практика по ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства	72	72							72			
ОК01, ОК02, ОК04-ОК09, ПК2.2-ПК2.8	ПП.02.01 Производственная практика по ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства	108									108		
Экзамен квалификационный		6							6				
	Всего:	768	552	210	270			12	38	72	108	8	50

2.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства

№ п/п	Шифр занятия	Наименования разделов, тем профессионального модуля	Всего часов (аудиторная учебная нагрузка и самостоятельная работа)	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)								
				Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося				Самостоятельная работа обучающегося	Консультации	Промежуточная аттестация	Практика	
				Всего, часов	в т.ч. теорет ическ ие заняти я, часов	в т.ч. практ ическ ая подго товка, часов	в т.ч., курсов ая работа (проек т), часов	часов	часов	часов	Учебная, часов	Произв-я (по профилю спец-ти), часов
МДК 02.01 Разработка проектной документации по организации строительства объектов капитального строительства												
Раздел1. Разработка проекта производства работ объекта капитального строительства												
Тема 1.1 Строительные машины и средства малой механизации												
1.	Л1-2	Транспортные, погрузо-разгрузочные машины.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
2.	Л3-4	Машины для подготовительных работ и землеройно- транспортные машины.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

3.	Л5-6	Землеройные машины.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
4.	Л7-8	Бурильные машины и грунтоуплотняющие машины.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
5.	Л9-10	Машины для приготовления транспортирования укладки и уплотнения бетонных, растворных смесей	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
6.	Л11-12	Грузоподъемные машины.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
7.	Л13-14	Машины и оборудование для свайных работ	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
8.	Л15-16	Машины для отделочных и кровельных работ.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
9.	Л17-18	Ручной механизированный инструмент.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
10.	П31-3	Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
11.	П34-6	Расчет производительности рыхлителей. Методика расчета	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
12.	П37-9	Расчет производительность бульдозеров. Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
13.	П310-12	Расчет производительность одноковшового экскаватора	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
14.	П313-15	Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
15.	П316-18	Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
16.	П319-21	Обоснование выбора грузоподъемных машин и механизмов	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-

17.	ПЗ22-24	Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси.	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2 Основы поточной организации строительства												
18.	Л19-20	Основы организации строительства и строительного производства.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
19.	Л21-22	Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР).	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
20.	Л23-24	Основы поточной организации строительства.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
21.	Л25	Виды строительных потоков.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
22.	ПЗ25-27	Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным).	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
23.	ПЗ28-29	Расчет параметров потока	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
24.	ПЗ30-31	Построение графиков потока и графиков ресурсов	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3 Проект производства работ												
25.	Л26	ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
26.	Л27	Календарное планирование строительства отдельных объектов.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
27.	Л28	Проектирование календарного плана.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
28.	Л29	Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-

29.	Л30	Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
30.	Л31	Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
31.	Л32	Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
32.	Л33	Сетевое планирование.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
33.	Л34	Методика расчета сетевого графика	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
34.	Л35	Строительный генеральный план (СГП).	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
35.	Л36	Принципы проектирования СГП.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
36.	Л37	Опасные зоны на строительной площадке.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
37.	Л38-39	Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
38.	П332	Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
39.	П333	Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
40.	П334	Составление календарного графика на общестроительные работы. Составление графика движения рабочих. Взаимовязка общестроительных и специальных работ	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
41.	П335	Разработка графика движения строительных машин и механизмов.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-

		Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов										
42.	ПЗ36	Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
43.	ПЗ37	Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
44.	ПЗ38	Определение технико-экономических показателей ППР.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
45.	ПЗ39	Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события»	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
46.	ПЗ40	Расчет сетевого графика типа «вершины-работы»	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
47.	ПЗ41	Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
48.	ПЗ42	.Выбор и привязка монтажных кранов Определение опасных зон на стройгенплане	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
49.	ПЗ43	Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников. Проектирование временных складов	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-
50.	ПЗ44	Расчет потребности строительства в воде и электроэнергии	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
51.	ПЗ45	Расчет складских помещений и площадок	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
52.	ПЗ46	Разработка элементов технологических карт	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
		В том числе самостоятельная работа	2					2				

		обучающихся										
		Работа с дополнительной литературой										
МДК 02.02 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства												
Тема 2.1 Организационно-техническая подготовка строительного производства												
53.	Л1	1.Основные положения строительного производства. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
54.	Л2	2.Состав и организация работ, предшествующих строительству. Рабочая документация.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
55.	ПЗ1.	Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР).	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Тема 2.2 Организация работ подготовительного периода											
56.	ЛЗ	Цель и задачи подготовки строительного производства. Работы подготовительного периода. Инженерная подготовка площадки.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
57.	Л4	Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
58.	Л5	Оформление технической документации при производстве подготовительных работ	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
59.	ПЗ2.	Разработка мероприятий по инженерной подготовке строительной площадки.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-

Тема 2.3 Организация строительно- монтажных работ на ОКС												
60.	Л6.	Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных работ.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
61.	Л7.	Транспортирование строительных грузов.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
62.	Л8.	Земляные работы в строительстве. Комплексная механизация земляных работ. Укрепление грунтов.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
63.	Л9.	Определение объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
64.	Л10.	Свайные работы. Технология устройства сборных и монолитных ростверков.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
65.	Л11.	Каменные работы. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
66.	Л12.	Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
67.	Л13.	Плотничные и столярные работы.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
68.	Л14.	Бетонные работы: общие положения. Бетонирование конструкций. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
69.	Л15.	Монтаж строительных конструкций.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
70.	Л16.	Подготовка средств механизации и монтажных приспособлений.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
71.	Л17.	Технология монтажа конструкций подземной и надземной части зданий.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
72.	Л18.	Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
73.	Л19.	Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Устройство	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-

		кровель. Работы по устройству отделочных покрытий.										
74.	Л20.	Организация и выполнение малярных работ.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
75.	Л21.	Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
76.	ПЗ3.	Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
77.	ПЗ 4.	Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ. Определение объемов земляных работ и трудоёмкости на разработку котлована.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
78.	ПЗ5.	Определение объемов земляных работ и трудоёмкости на разработку траншеи. Разработка схемы производства работ по разработке грунта в котловане, в траншеи.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
79.	ПЗ6.	Разработка схемы производства работ по разработке грунта	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
80.	ПЗ7.	Определение объемов свайных фундаментов. Разработка схемы монтажа свайных фундаментов. Выбор механизмов	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
81.	ПЗ 8.	Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ. Определение объемов и трудоемкости выполнения работ каменной кладки.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
82.	ПЗ 9.	Разработка схемы производства работ. Разработка графика производства работ. Подбор инструмента	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-

83.	ПЗ10.	Расчёт потребности в материалах.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
84.	ПЗ11.	Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных работ	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
85.	ПЗ12.	Подсчёт объёмов работ и трудоемкости по устройству монолитных фундаментов. Разработка схемы производства работ на устройство монолитного фундамента.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
86.	ПЗ13.	Изучение требований нормативно-технической документации при производстве монтажных работ. Определение объёмов работ и трудоемкости на монтаж одноэтажного промышленного здания.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
87.	ПЗ14.	Разработка схемы производства работ на монтаж подземной части промышленного здания.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
88.	ПЗ15.	Разработка схемы производства работ на монтаж каркаса промышленного здания.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
89.	ПЗ 16	.Расчет и выбор монтажного крана по техническим параметрам.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
90.	ПЗ17.	Определение объёмов работ и трудоемкости на монтаж многоэтажного каркасного здания. Разработка схемы производства работ на монтаж многоэтажного каркасного здания. Расчет и выбор монтажного крана по техническим параметрам для монтажа многоэтажных зданий.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
91.	ПЗ18.	Определение объёмов работ и трудоемкости на монтаж многоэтажного бескаркасного крупнопанельного здания. Разработка схемы производства работ на	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-

		монтаж многоэтажного бескаркасного крупнопанельного здания.										
92.	ПЗ19.	Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
93.	ПЗ20.	Подсчет объемов работ и трудоёмкости на устройство мягкой кровли. Разработка схемы производства работ на устройство мягкой кровли, скатной кровли.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
94.	ПЗ21 .	Подсчет объемов работ и трудоёмкости на устройство полов. Разработка схемы производства работ на устройство полов.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
95.	ПЗ22.	Подсчет объемов работ и трудоёмкости на устройство отделочных покрытий. Разработка схемы производства работ на устройство отделочных покрытий.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
96.		Самостоятельная работа обучающихся Работа с дополнительной литературой	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Тема 2.4 Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства												
		Теоретические занятия										
97.	Л22	Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
98.	Л23-24	Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

99.	Л25-26	Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
100.	Л27-28	Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.5 Применение геопространственных технологий в строительстве												
101.	Л29	Виды и состав геодезических работ.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
102.	Л30	Геодезические работы, выполняемые линейными ИТР	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
103.	Л31	Техника безопасности при выполнении геодезических работ на стройплощадке	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
104.	Л32-33	Состав и содержание работ при инженерных изысканиях проектирования зданий и сооружений.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
105.	Л34-35	Геодезическое обеспечение строительства подземной части зданий и сооружений.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
106.	Л36-37	Инженерно-геодезические изыскания трассы линейных сооружений.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
107.	Л38	Генплан и его геодезическая основа.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
108.	Л39	Сущность, этапы и точность перенесения проекта.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
109.	Л40	Исполнительная съемка инженерных коммуникаций	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
110.	Л41	Состав процесса наблюдения за деформациями.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
111.	Л42	Изучение современных геодезических приборов.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
112.	Л43-44	Исполнительная документация: текущий (оперативный), дежурный и	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

		окончательный исполнительные генеральные планы. Порядок их составления.										
113.	П323-24	Составление исполнительной съемки разбивки котлованов, осей свай.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
114.	П325-26	Выполнение исполнительной схемы выемки грунта из котлованов.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
115.	П327-28	Нивелирование трассы линейного сооружения.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
116.	П329-30	Обработка полевых материалов.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
117.	П331-32	Построения профиля линейного сооружения.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
118.	П333-34	Проектирование горизонтальной и наклонной площадок.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
119.	П335-36	Составление картограммы земляных работ.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
120.	П337	Оформление картограммы земляных работ.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
121.	П338-39	Вертикальная привязка здания к рельефу строительной площадки.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
122.	П340	Перенесение горизонтального угла, проектной длины линии.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
123.	П341-42	Перенесение проектной отметки. Перенесение линии и плоскости с проектным уклоном.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
124.	П343-44	Перенесение главных и основных осей.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
125.	П345	Перенесение осей на монтажные горизонты.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
126.	П346-47	Размещение и закрепление геодезических знаков для наблюдения за осадками.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
127.	П348-49	Измерение кренов зданий и сооружений. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-

128.	П350-51	Выполнение поверок современных геодезических приборов.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
129.	П352-53	. Измерение горизонтальных углов тахеометром.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
130.	П354-55-	Измерение вертикальных углов тахеометром.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
131.	П356-57	Измерение превышений оптическим нивелиром.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
132.	П358-60	Оформление актов: приемки геодезической разбивочной основы для строительства, на разбивку осей зданий (сооружения) на местности, акт сдачи-приемки разбивки осей здания, приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий (сооружений). Входной, операционный, приемочный контроль.	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-
		Консультации	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
МДК 02.03 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства												
Тема 3.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ												
133.	Л1	Понятие об исполнительной документации в строительстве.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
134.	П31.	Оформление актов приемки ответственных конструкций, (по заданию преподавателя). Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя).	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2 Учет объемов строительных работ и расходов материальных ресурсов												
135.	Л2	Виды обмеров. Методы обмерных работ.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
136.	Л3	Элементы материально-технического	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-

		обеспечения строительных объектов.										
137.	П32	Составление обмерных чертежей. Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
138.	П33	6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
139.	П34	7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3 Контроль качества строительных процессов												
140.	Л4-5	Понятие о контроле качества в строительстве. Внешний и внутренний контроль качества строительной продукции.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
141.	Л6---7	Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
142.	Л9-10	Порядок осуществления контроля качества и приемки строительно-монтажных и изоляционных работ. Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
143.	П35	Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-

144.	ПЗ6-7	Составление схем операционного контроля качества земляных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ(по заданию преподавателя).	4	4		4	-	-	-	-	-	-
145.	ПЗ-8-9	Составление схем операционного контроля качества при производстве каменных и бетонных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ (по заданию преподавателя).	4	4		4	-	-	-	-	-	-
146.	ПЗ10-11	Составление схем операционного контроля качества монтажных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ (по заданию преподавателя).	4	4		4	-	-	-	-	-	-
147.	ПЗ12-13	Составление схем операционного контроля качества изоляционных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ (по заданию преподавателя).	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
148.	ПЗ14-15	.Составление схем операционного контроля качества при выполнении отделочных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ(по заданию преподавателя).	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
149.	ПЗ16-17	Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией.	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
150.	ПЗ18-19	Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ)	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
Тема 3.4 Сдача работ законченных и незаконченных												

строительных объектов капитального строительства.												
151.	Л11-12	Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
152.	Л13-14	Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства.	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
		Консультации	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
МДК 02.04 Ведение работ по складскому хозяйству												
Тема 4.1 Организация материально – технической базы складского хозяйства строительной организации (строительной площадки).												
153.	Л1.	Понятие и структура складского хозяйства	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
154.	Л2.	Понятие материально – технической базы складского хозяйства.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
155.	П31.	Расчет площади склада и показателей складских помещений	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
156.	П32.	Рациональное размещение складов	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2 Обеспечение складского хозяйства строительными и вспомогательными материалами, оборудованием.												
157.	Л3.	Понятие материально - технических ресурсов строительства.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
158.	П33.	Размещение на складской территории материально – технические ресурсы с учетом рационального использования	2	2		2	-	-	-	-	-	-

		складских площадей										
159.	П34.	Организация документооборота на складе	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
160.	П35.	Правила инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и оборудования	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 4.3 Оснащение складских помещений погрузочно – разгрузочными машинами и механизмами.												
161.	Л4.	Требования к оснащению складских помещений погрузочно – разгрузочными машинами и механизмами.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
162.	П36.	Организация погрузки и вывозки груза с территории склада	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 4.4 Безопасное хранение строительных и вспомогательных материалов, оборудования.												
163.	Л5.	Охрана труда при работе на территории склада.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
164.	Л6.	Правила размещения строительных и вспомогательных материалов, оборудования	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
165.	П37.	Работа с приборами контроля температурно – влажностного режима и других технических условий хранения материалов и оборудования	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
166.	П38.	Разработка мероприятий по восстановлению режима хранения строительных и вспомогательных материалов и оборудования на складе.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
167.	П39.	Проведение контроля выполнения погрузочно – разгрузочных работ при приемке и отпуске материальных ценностей.	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Тема 4.5 Обработка складской информации в												

программном обеспечении.												
168.	Л7.	Конференция «Методы обработки информации с использованием программного обеспечения»	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
169.	Л8.	Характеристика программного обеспечения складского хозяйства. Компьютерные средства для обработки информации.	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
170.	ПЗ10.	Работа с программным обеспечением: Супер Склад, Складской учет товаров, 1 С: бухгалтерия 8, Ажур – Склад, 1 С Торговля и склад	2	2		2	-	-	-	-	-	-
		Консультации	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-

2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства

Наименование разделов и тем	содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа		
МДК02.01 Разработка проектной документации по организации строительства объектов капитального строительства			
Раздел1. Разработка проекта производства работ объекта капитального строительства			
Тема 1.1 Строительные машины и средства малой механизации	<p>Содержание: Назначение, классификация область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность</p> <p>Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.) Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация.. Бульдозеры, назначение, область применения, процесс работы. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины для разработки мерзлых грунтов.</p> <p>Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия.</p> <p>Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой Классификация и основные типы машин. Машины вертикального бурения. Машины горизонтального бурения. Машины для бестраншейной прокладки коммуникаций.</p> <p>. Общая характеристика технических средств для приготовления, транспортирования укладки и уплотнения бетонов и растворов. Дозаторы и</p>		У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК09, ПК 2.1

	<p>смесители. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно - и растворонасосов. Устройства по распределению бетонной смеси. Устройства по уплотнению бетонной смеси.</p> <p>Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей.</p> <p>. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием</p> <p>Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции.</p> <p>Назначение и классификация. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин - перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин - молотков и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин - шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники).</p>		
--	---	--	--

Теоретические занятия	Транспортные, погрузо-разгрузочные машины.	4	
	Машины для подготовительных работ и землеройно- транспортные машины.	4	
	Землеройные машины.	4	
	Бурильные машины и грунтоуплотняющие машины.	4	
	Машины для приготовления транспортирования укладки и уплотнения бетонных, растворных смесей	4	
	Грузоподъёмные машины.	4	
	Машины и оборудование для свайных работ	4	
	Машины для отделочных и кровельных работ.	4	
	Ручной механизированный инструмент.	4	
	Практические занятия		
	1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ	6	
	2. Расчет производительности рыхлителей. Методика расчета	6	
	3. Расчет производительность бульдозеров. Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта	6	
	4. Расчет производительность одноковшового экскаватора	6	
	5. Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин	6	

	6. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования	6	
	7. Обоснование выбора грузоподъемных машин и механизмов	6	
	8. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси.	6	
Тема1.2 Основы поточной организации строительства	Содержание: Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР, его назначение и содержание. Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным методом		У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК09, ПК 2.1
	Теоретические занятия		
	Основы организации строительства и строительного производства.	4	
	Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР).	4	
	Основы поточной организации строительства.	4	
	Виды строительных потоков.	2	
	Практические занятия:		
	9. Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным).	6	

	Расчет параметров потока	4	
	10. Построение графиков потока и графиков ресурсов	4	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся Работа с дополнительной литературой	4	
Итого за 5 семестр		154	
Тема 1.3 Проект производства работ	<p>Содержание: Способы и методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность. Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов. Оптимизация календарных планов. Техничко-экономические показатели календарных планов. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение. типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе времени типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика. Назначение, виды и состав СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов. Расчет и размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. Проектирование временного водо- и энергоснабжения строительной площадки.</p>		

Методика разработки технологических карт		
Теоретические занятия		
ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Техничко-экономическая оценка ППР	2	
Календарное планирование строительства отдельных объектов.	2	
Проектирование календарного плана.	2	
Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте.	2	
Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий.	2	
Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств.	2	
Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании	2	
Сетевое планирование.	2	
Методика расчета сетевого графика	2	
Строительный генеральный план (СГП).	2	
Принципы проектирования СГП.	2	
Опасные зоны на строительной площадке.	2	
Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов.	4	
практических занятия:		
11. Определение объемов работ и потребности в материально-технических ресурсах	2	

12.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана	2	
13.Составление календарного графика на общестроительные работы. Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ	2	
14.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов	2	
15.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов	2	
16.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов.	2	
17.Определение технико-экономических показателей ППР.	2	
18.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события»	2	
19.Расчет сетевого графика типа «вершины-работы»	2	
20.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика	2	
21.Выбор и привязка монтажных кранов. Определение опасных зон на стройгенплане	2	
22.Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников. Проектирование временных складов	2	
23.Расчет потребности строительства в воде и электроэнергии	2	

	24.Расчет складских помещений и площадок	2	
	25.Разработка элементов технологических карт	2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся Работа с дополнительной литературой	2	
	Курсовое проектирование	20	
	Консультации	2	
	Промежуточная аттестация	4	
ИТОГО за 6 семестр		86	
МДК 02.02 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства			
Тема 2.1 Организационно-техническая подготовка строительного производства	Содержание: Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, деярнка. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. Выбор строительной площадки. Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР).		У1-У54; 31-368; ОК 01-ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.2, ПК2.3, ПК2.7.
	Теоретические занятия		

	1.Основные положения строительного производства. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация.	2	
	2.Состав и организация работ, предшествующих строительству. Рабочая документация.	2	
	Практические занятия:		
	1. Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР).	2	
Тема 2.2 Организация работ подготовительного периода	Содержание: Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки. Обеспечение безопасности при выполнении подготовительных работ. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод. Постоянные и временные дороги. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям		
	Теоретические занятия		
	3.Цель и задачи подготовки строительного производства. Работы подготовительного периода. Инженерная подготовка площадки.	2	
	4.Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией.	2	
	5.Оформление технической документации при производстве подготовительных работ	2	
	Практические занятия		
	2.Разработка мероприятий по инженерной подготовке строительной площадки.	2	
Тема 2.3 Организация строительно-монтажных работ на ОКС	Содержание: Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы.		

	<p>Устойчивость откосов земляных сооружений.</p> <p>Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Разработка грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами.</p> <p>Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Способы искусственного закрепления грунтов. Обратная засыпка грунта.</p> <p>Техника безопасности при производстве земляных работ.</p> <p>Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ.</p> <p>Правила исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ.</p> <p>Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков.</p> <p>Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ.</p> <p>Техника безопасности при производстве каменных работ.</p> <p>Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ.</p> <p>Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию.</p> <p>Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки.</p> <p>Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ.</p> <p>Вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и</p>		
--	--	--	--

	<p>экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ.</p> <p>Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций.</p> <p>. Выбор кранов. Технология монтажного цикла. Строповка, подъем и установка конструкций. Временная и окончательная выверка и закрепление конструкций. Заделка стыков.</p> <p>Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий</p> <p>Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ.</p> <p>Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная защита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты.</p> <p>. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ.</p> <p>Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей.</p> <p>Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ.</p> <p>Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства</p>	
--	--	--

	покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объемов работ. Техника безопасности при устройстве полов.		
	Теоретические занятия		
	6.Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных работ.	2	
	7.Транспортирование строительных грузов.	2	
	8.Земляные работы в строительстве. Комплексная механизация земляных работ. Укрепление грунтов.	2	
	9.Определение объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях	2	
	10.Свайные работы. Технология устройства сборных и монолитных ростверков.	2	
	11.Каменные работы. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.	2	
	12.Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях.	2	
	13.Плотничные и столярные работы.	2	
	14.Бетонные работы: общие положения. Бетонирование конструкций. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций.	2	
	15.Монтаж строительных конструкций.	2	
	16.Подготовка средств механизации и монтажных приспособлений.	2	
	17.Технология монтажа конструкций подземной и надземной части зданий.	2	
	18.Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий.	2	

19.Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Устройство кровель. Работы по устройству отделочных покрытий.	2	
20.Организация и выполнение малярных работ.	2	
21.Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя.	2	
Практические занятия		
3. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов.	2	
4. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ. Определение объёмов земляных работ и трудоёмкости на разработку котлована.	2	
5. Определение объёмов земляных работ и трудоёмкости на разработку траншеи. Разработка схемы производства работ по разработке грунта в котловане, в траншеи.	2	
6.Разработка схемы производства работ по разработке грунта	2	
7. Определение объёмов свайных фундаментов. Разработка схемы монтажа свайных фундаментов. Выбор механизмов	2	
8.Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ. Определение объемов и трудоемкости выполнения работ каменной кладки.	2	
9.Разработка схемы производства работ. Разработка графика производства работ. Подбор инструмента	2	
10.Расчёт потребности в материалах.	2	
11. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных работ	2	

12.Подсчёт объёмов работ и трудоемкости по устройству монолитных фундаментов. Разработка схемы производства работ на устройство монолитного фундамента.	2	
13.Изучение требований нормативно-технической документации при производстве монтажных работ. Определение объёмов работ и трудоемкости на монтаж одноэтажного промышленного здания.	2	
14.Разработка схемы производства работ на монтаж подземной части промышленного здания.	2	
15.Разработка схемы производства работ на монтаж каркаса промышленного здания.	2	
16.Расчет и выбор монтажного крана по техническим параметрам.	2	
17.Определение объёмов работ и трудоемкости на монтаж многоэтажного каркасного здания. Разработка схемы производства работ на монтаж многоэтажного каркасного здания. Расчет и выбор монтажного крана по техническим параметрам для монтажа многоэтажных зданий.	2	
18.Определение объёмов работ и трудоемкости на монтаж многоэтажного бескаркасного крупнопанельного здания. Разработка схемы производства работ на монтаж многоэтажного бескаркасного крупнопанельного здания.	2	
19.Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ.	2	
20. Подсчет объёмов работ и трудоёмкости на устройство мягкой кровли. Разработка схемы производства работ на устройство мягкой кровли, скатной кровли.	2	
21 .Подсчет объёмов работ и трудоёмкости на устройство полов. Разработка схемы производства работ на устройство полов.	2	
22.Подсчет объёмов работ и трудоёмкости на устройство отделочных покрытий. Разработка схемы производства работ на устройство отделочных	2	

	покрытий.		
	Самостоятельная работа обучающихся Работа с дополнительной литературой	2	
	Консультации	2	
	Промежуточная аттестация	6	
ИТОГО 5 семестр		96	
Тема 2.4 Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства	Содержание: Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. . Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.		У1-У54; 31-368; ОК 01-ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.2, ПК2.3, ПК2.7.
	Теоретические занятия		
	Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов	2	
	Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	4	
	Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах	4	

	Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	4	
Тема 2.5 Применение геопространственных технологий в строительстве	<p>Содержание: Краткие сведения об основных геодезических работах. Понятие о геодезических сетях, их классификация по точности. Понятия о геодезических съемках, их виды. Организация обслуживания геодезических работ.</p> <p>. Нормативная и проектная документация для выполнения геодезических работ. Контроль геодезических работ на строительной площадке.</p> <p>. Охрана труда при выполнении геодезических работ на строительных объектах. Защита окружающей среды.</p> <p>Инженерно-геологические изыскания для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории и принятия решений относительно выбора площадки строительства или варианта трассы.</p> <p>Устройство котлованов. Подсчет объемов земляных работ. Геодезическое обслуживание свайных работ. Исполнительные съемки.</p> <p>Инженерно-геодезические изыскания для выбора площадки (трассы) размещения объектов капитального строительства.</p> <p>Методы подготовки данных для перенесения на местность проекта зданий и сооружений. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории.</p> <p>Назначение и организация разбивочных работ. Геодезическая подготовка данных. Нормы и принципы определения точности разбивочных работ.</p> <p>. Инженерно-геологические изыскания в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и распространения специфических грунтов.</p> <p>Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами. Результаты инженерно-геодезических изысканий. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений).</p> <p>Электронные тахеометры. Цифровые нивелиры. Приборы вертикального проектирования. Лазерные дальномеры. Лазерные сканирующие системы.</p>		У1-У54; 31-368; ОК 01-ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.2, ПК2.3, ПК2.7.

Исполнительная документация: текущий (оперативный), дежурный и окончательный исполнительные генеральные планы. Порядок их составления.		
Теоретические занятия		
Виды и состав геодезических работ.	2	
Геодезические работы, выполняемые линейными ИТР	2	
Техника безопасности при выполнении геодезических работ на стройплощадке	2	
Состав и содержание работ при инженерных изысканиях проектирования зданий и сооружений.	4	
Геодезическое обеспечение строительства подземной части зданий и сооружений.	4	
Инженерно-геодезические изыскания трассы линейных сооружений.	4	
Генплан и его геодезическая основа.	2	
Сущность, этапы и точность перенесения проекта.	2	
Исполнительная съемка инженерных коммуникаций	2	
Состав процесса наблюдения за деформациями.	2	
Изучение современных геодезических приборов.	2	
Исполнительная документация: текущий (оперативный), дежурный и окончательный исполнительные генеральные планы. Порядок их составления.	4	
Практические занятия		
40. Составление исполнительной съемки разбивки котлованов, осей свай.	4	

41-42. Выполнение исполнительной схемы выемки грунта из котлованов.	4	
43. Нивелирование трассы линейного сооружения.	4	
44. Обработка полевых материалов.	4	
45-47. Построения профиля линейного сооружения.	4	
48. Проектирование горизонтальной и наклонной площадок.	4	
49-50. Составление картограммы земляных работ.	4	
51. Оформление картограммы земляных работ.	2	
52-53. Вертикальная привязка здания к рельефу строительной площадки.	4	
54. Перенесение горизонтального угла, проектной длины линии.	2	
55. Перенесение проектной отметки. Перенесение линии и плоскости с проектным уклоном.	4	
56. Перенесение главных и основных осей.	4	
57. Перенесение осей на монтажные горизонты.	2	
58. Размещение и закрепление геодезических знаков для наблюдения за осадками.	4	
59. Измерение кренов зданий и сооружений. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий.	4	
60. Выполнение поверок современных геодезических приборов.	4	
61. Измерение горизонтальных углов тахеометром.	4	
62. Измерение вертикальных углов тахеометром.	4	

	63. Измерение превышений оптическим нивелиром.	4	
	64. Оформление актов: приемки геодезической разбивочной основы для строительства, на разбивку осей зданий (сооружения) на местности, акт сдачи-приемки разбивки осей здания, приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий (сооружений). Входной, операционный, приемочный контроль.	6	
	Консультации	2	
Промежуточная аттестация		6	
Итого за 6 семестр		130	
МДК 02.03 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства			
Тема 3.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ	Содержание : Формы первичной документации. Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации		У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК 04-ОК09 ПК2.4, ПК2.5- ПК2.7.
	Теоретические занятия		
	Понятие об исполнительной документации в строительстве.	2	
	Практические занятия		
	Оформление актов приемки ответственных конструкций, (по заданию преподавателя). Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя).	2	
Тема 3.2 Учет объемов строительных работ и расходов материальных	Содержание: Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление обмерных работ. Правила безопасного ведения обмерных работ. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение		У1 У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК 04-ОК09

ресурсов	накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. Оформление заявок на строительные материалы., конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов, содержание журнала и правила его ведения.		ПК2.4, ПК2.5- ПК2.7.
	Теоретические занятия		
	Виды обмеров. Методы обмерных работ.	2	
	Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов.	2	
	Практические занятия		
	Составление обмерных чертежей. Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период	2	
	Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной технике для возведения подземной и надземной частей здания.	2	
	Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов	2	
Тема 3.3 Контроль качества строительных процессов	Содержание: Понятие о контроле качества в строительстве Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и система качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на		У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК 04-ОК09

	<p>объекте капитального строительства;</p> <p>Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор.</p> <p>Лабораторный, геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты.</p> <p>Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.</p> <p>Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.</p> <p>Исполнительные схемы операционного контроля качества.</p> <p>Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества.</p> <p>Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества.</p> <p>Допуски при строительно-монтажных работах. Методы, средства профилактики и</p>	<p>ПК2.4, ПК2.5- ПК2.7.</p>
--	---	-----------------------------

устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства		
Теоретические занятия		
Понятие о контроле качества в строительстве Качество строительной продукции как объект управления.	2	
Внешний контроль качества строительной продукции.	2	
Внутренний контроль качества строительной продукции.	2	
Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов	4	
Порядок осуществления контроля качества и приемки строительно-монтажных работ. Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ.	4	
Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ.	4	
Практические занятия		
Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений.	4	
Составление схем операционного контроля качества земляных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ(по заданию преподавателя).	4	
Составление схем операционного контроля качества при производстве каменных и бетонных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ (по заданию преподавателя).	4	
Составление схем операционного контроля качества монтажных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ (по заданию преподавателя).	4	

	Составление схем операционного контроля качества изоляционных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ (по заданию преподавателя).	4	
	Составление схем операционного контроля качества при выполнении отделочных работ. Оформление актов освидетельствования скрытых работ(по заданию преподавателя).	4	
	Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ)	4	
Тема 3.4 Сдача работ законченных и незаконченных строительных объектов капитального строительства.	Содержание: Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления		У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК 04-ОК09 ПК2.4, ПК2.5- ПК2.7.
	Теоретические занятия		
	Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ	4	
	Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства.	4	
Консультации		2	
Промежуточная аттестация		6	
Итого за 5 семестр		74	

Раздел 4. Ведение складского хозяйства			
МДК 02.04 Ведение работ по складскому хозяйству			
Тема 4.1 Организация материально – технической базы складского хозяйства строительной организации (строительной площадки).	Содержание: Задачи и структура складского хозяйства. Виды складов. Расчет площади склада. Показатели работы складов. Структура материально – технической базы складского хозяйства. Производственно – технологическая комплектация. Принципы развития и размещения материально – технической базы складского хозяйства		У1-У54; 31-368; ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.8
	Теоретические занятия		
	1.Понятие и структура складского хозяйства	2	
	2.Понятие материально – технической базы складского хозяйства.	2	
	Практические занятия		
	1. Расчет площади склада и показателей складских помещений	2	
	2. Рациональное размещение складов	2	
Тема 4.2 Обеспечение складского хозяйства строительными и вспомогательными материалами, оборудованием.	Содержание: Классификация материально - технических ресурсов строительства. Нормирование расхода строительных и вспомогательных материалов. Номенклатура и основные характеристики строительных и вспомогательных материалов и оборудования. Организация поставки материально – технических ресурсов. Порядок учета, хранения, приемки, выдачи, списания строительных и вспомогательных материалов, оборудования. Инвентаризация строительных и вспомогательных материалов, оборудования		ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.8
	Теоретические занятия		

	Понятие материально - технических ресурсов строительства.	2	
	Практические занятия		
	Размещение на складской территории материально – технические ресурсы с учетом рационального использования складских площадей	2	
	Организация документооборота на складе	2	
	Правила инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и оборудования	2	
Тема 4.3 Оснащение складских помещений погрузочно – разгрузочными машинами и механизмами.	Содержание: Обеспечение готовности необходимой техники и территории склада для разгрузки, а также мест для складирования и хранения в соответствии с установленными правилами размещения груза. Организация приемки строительных и вспомогательных материалов и оборудования: разгрузка и доставка грузов на места хранения с учетом рационального использования складских площадей, облегчения доступа к складированной продукции, ее поиска, погрузки и вывозки с территории склада.		ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.8
	Теоретические занятия		
	Требования к оснащению складских помещений погрузочно – разгрузочными машинами и механизмами.	2	
	Практические занятия		
	Организация погрузки и вывозки груза с территории склада	2	
Тема 4.4 Безопасное хранение строительных и вспомогательных материалов,	Содержание: Охрана труда при работе на территории склада. Правила размещения строительных и вспомогательных материалов, оборудования		ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.8
	Теоретические занятия		

оборудования.	Охрана труда при работе на территории склада.	2	
	Правила размещения строительных и вспомогательных материалов, оборудования	2	
	Практические занятия		
	Работа с приборами контроля температурно – влажностного режима и других технических условий хранения материалов и оборудования	2	
	Разработка мероприятий по восстановлению режима хранения строительных и вспомогательных материалов и оборудования на складе.	2	
	Проведение контроля выполнения погрузочно – разгрузочных работ при приемке и отпуске материальных ценностей.	2	
Тема 4.5 Обработка складской информации в программном обеспечении.	Содержание: Методы обработки информации с использованием программного обеспечения. Характеристика программного обеспечения складского хозяйства. Компьютерные средства для обработки информации		ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.8
	Теоретические занятия		
	Методы обработки информации с использованием программного обеспечения.	2	
	Характеристика программного обеспечения складского хозяйства. Компьютерные средства для обработки информации	2	
	Практические занятия		
	Работа с программным обеспечением: Супер Склад, Складской учет товаров, 1 С: бухгалтерия 8, Ажур – Склад, 1 С Торговля и склад	2	
	Консультации	2	
	Промежуточная аттестация	4	

	ИТОГО 6 сем	42	
Учебная практика Виды работ : Раздел1. Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ. Раздел 2 1.Выполнение поверок геодезических приборов. 2.Измерение горизонтальных и углов наклона теодолитного хода. 3.Измерение длин линий с контролем точности. 4.Камеральная обработка полевых измерений. 5.Выполнение полевых работ для разработки проекта вертикальной планировки участка. 6.Составление картограммы земляных работ. 7.Вертикальная привязка здания к рельефу.		72	ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.1, ПК2.7
Производственная практика Виды работ: 1. Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства 2. Разработка карт технологических и трудовых процессов. 3. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 4. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 5. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по		108	ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.2- ПК2.8

<p>тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ.</p> <p>6. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах.</p> <p>7. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранения материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учётно-отчетной документации.</p> <p>8. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов.</p> <p>9. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ.</p> <p>10. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника.</p> <p>11. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам.</p> <p>12. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда.</p> <p>13. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации.</p> <p>14. Изучение планов складов, разрезов, фасадов, подходов, проездов, площадей помещений.</p> <p>15. Классификация первичных документов по поступающим на склад материально – техническим ресурсам.</p> <p>16. Выявление и учет остатков, хранящихся на складе строительных и вспомогательных материалов и оборудования.</p> <p>17. Порядок обеспечения сохранности, хранящихся на складе строительных и вспомогательных материалов и оборудования.</p> <p>18. Работа с компьютером по заполнению документов по учету материалов, оборудования.</p>		
Квалификационный экзамен	6	
Всего	768	

2.4. Курсовой проект.

Выполнение курсового проекта по МДК 02.01. является обязательным

Тематика курсовых проектов:

«Разработка ППР на объект капитального строительства»

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства

Модуль 6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий

Дата, место, время и формат проведения	Название мероприятия и организатор	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
ноябрь 2027г. Политехнический колледж филиала МГТУ в поселке Яблоновском	Конференция «Методы обработки информации с использованием программного обеспечения»	Групповая		Сформированность ОК 01, ОК02, ОК 04-ОК09 ПК2.2- ПК2.8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет проектирования производства и технологии выполнения строительных работ: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска; шкаф для хранения документов и литературы; комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); стенды информационные; плакаты; переносное мультимедийное оборудование; компьютер подключенный к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; программное обеспечение общего назначения; оргтехника.

Кабинет основ геодезии: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска; шкаф для хранения документов и литературы; теодолиты; штативы для теодолитов; мерные ленты строительные; отвесы; буссоли; комплекты шпилек; вешки; нивелиры; штативы для нивелиров; рейки нивелирные; тахеометры; объемные модели форм рельефа, профилей; (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки) в том числе на электронном носителе; переносное мультимедийное оборудование; компьютер подключенный к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; программное обеспечение общего назначения; оргтехника.

Мастерская кирпичной кладки: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска; шкаф для хранения документов и литературы; комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий,

методические рекомендации и разработки); переносное мультимедийное оборудование; компьютер подключенный к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; программное обеспечение общего назначения; оргтехника; расшивка для формирования швов вогнутая; молоток-кирочка; рулетка 3 (5) м; нож (рабочий); складной метр -2 м;

металлическая линейка 400 (1000) мм; правило 1,5 м.; уровень строительный 300 (400), 600 (800), 1000 (1500) мм; угольник металлический 300 (500) мм; уровень электронный; киянка; совок; транспортир-угломер; шнур-причалка; электронный угломер; комплект заготовок и расходных материалов; ветошь ХПП 1,3*5 м; кирпич керамический; строительный раствор.

Мастерская отделочных, столярных и плотницких работ: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска; шкаф для хранения документов и литературы; комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); переносное мультимедийное оборудование; компьютер подключенный к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; программное обеспечение общего назначения; оргтехника; стеллажи для размещения и хранения приспособлений, инструмента, вспомогательных материалов; инструменты: топоры, пилы, долота, молотки и т.д.; станок сверлильный; шлифовальная машина; ручная фрезерная машина; машина заточная; верстак столярный; станок деревообрабатывающий; электродрель; электропаяльник; шуруповерт; набор измерительных инструментов; набор стамесок; рубанок; клещи; расходные материалы.

4.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

4.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Аникин Б.А. Логистика: учебник/ под ред. Б.А. Аникиной и Т.А. Родкиной Москва: НИЦ ИНФРА – М, 2022 - 344 с. -ISBN 978-5-392-09201-7. – Текст непосредственный.

2. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-8100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171843> — Режим доступа: для авториз. пользователей

3. Глебов, И. Т. Технология и оборудование производства деревянных домов : учебное пособие для спо / И. Т. Глебов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-7717-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164951> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Гончаров А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений (для СПО): учебник / А.А. Гончаров. — Москва: КноРус, 2019. — 270 с. —Текст : электронный. // URL:<https://www.book.ru/book/930016>

5. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений: учебник / Гончаров А.А. — Москва: КноРус, 2021. — 270 с. — ISBN 978-5-406-02456-0. — URL: <https://book.ru/book/936235>
6. Елизарова В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: ИЦ «Академия», 2019. — 304 с. — Текст: непосредственный.
7. Иванов Г.Г. Складская логистика: учебник/ Г.Г. Иванов, Н.С. Киреева. — Москва: ИД ФОРУМ, 2024. — 192 с. — ISBN 978-5-8199-0712-2. - Текст непосредственный.
8. Краснощек, Б.В. Технология и организация строительных процессов: Учебно-методический комплекс. - М.: Проспект, 2023. - 400 с.-ISBN: 978-5-392-19191-8
Текст : непосредственный
9. Киселев М.И. Геодезия: учебник для студ. учреждений СПО/ М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. — 15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2020. — 384 с. - — ISBN 978-5-4468-9505-2. — Текст : электронный // ЭБС «Академия»: [сайт]. - URL: <https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=474843>
10. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих. — МОСКВА : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.— 304с — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-98281-295-7.- Текст : непосредственный
11. Кочетова Э. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова, И. И. Акрицкая, Л. Р. Тюльникова, А. Б. Гордеев ; под редакцией Э. Ф. Кочетова. — 2-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 с. — ISBN 978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/80896.html>
12. Лещинский, А. В. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Лещинский. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15690-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/509449>
13. Максимова М.В., Т.И. Слепкова. — 3-е изд., перераб. — М.: ИЦ «Академия», 2020. — 336 с. - ISBN 978-5-4468-9758-2. — URL: <https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=486762>
14. Макаров К.Н. Инженерная геодезия: учебник. — М.: «Юрайт», 2024. — 348 с.— Текст: непосредственный
15. Маликова Т.Е. Склады и складская логистика: учебное пособие/ Т.Е. Маликова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 192 с. - ISBN 978-5-534-14434-5. - Текст непосредственный.
16. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-9729-0461-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/98402.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
17. Мясникова О.В. Промышленное предприятие как логистическая система: учебное пособие/ О.В. Мясникова. - Минск: Вышэйшая школа, 2019. — 287 с. - ISBN 978-985-06-3001-8. - Текст непосредственный.

18. Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 422 с. - ISBN 978-5-534-13562-6. - Текст непосредственный.
19. Новаков, А. А. Логистика в деталях: учебное пособие / А. А. Новаков. - Москва: Инфра-Инженерия, 2021. - 528 с. - ISBN 978-5-9729-0548-5. - Текст непосредственный.
20. Олейник П. П. Организация строительного производства: подготовка и производство строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. — 2-е изд. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-7264-2120-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/101806.html>
21. Подшивалов В. П. Геодезия в строительстве : учебник / В. П. Подшивалов, В. Ф. Нестеренок, М. С. Нестеренок, А. С. Позняк. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 395 с. — ISBN 978-985-503-945-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93423.html>
22. Рыжевская М. П. Организация строительного производства: учебник / М. П. Рыжевская. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 307 с. — ISBN 978-985-503-904-5. — Текст: электронный Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93389.html>
23. Рыжевская М. П. Технология строительного производства: учебник / М. П. Рыжевская. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 520 с. — ISBN 978-985-503-890-1. — Текст: электронный Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94331.html>
24. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное пособие для СПО / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8060-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171419> (. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
25. Саттаров Р.С. Организация работы складского хозяйства: учебник для СПО/ Р.С. Саттаров, Д.И. Васильев, Р.С. Симак, Г.Г. Левкин. – Москва: Профобразование, 2024. - 118 с. - ISBN 978-5-4488-1103-6. - Текст непосредственный.
26. Смирнова А.В. Логистика складирования: учебное пособие/ А.В. Смирнова, Н.В. Черноусова. - Москва: Издательский центр «Дашков и К», 2019. – 50 с. - ISBN 978-5-394-03816-7. - Текст непосредственный.
27. Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005552-7. – Текст: непосредственный.
28. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений СПО – Москва : Академия, 2020. – 528 с.-ISBN 978-5-7695-9913-2-Текст: непосредственный.
29. Стафеева, С. А. Инженерно-геологические исследования строительных площадок : учебное пособие / С. А. Стафеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4205-8. — Текст: непосредственный

4.2.2. Дополнительные источники

1. ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая Правила выполнения.

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 22 марта 2019 г. No 93-ст. Текст: электронный. // URL:<https://ispolnitelnaya.ru/normativdocs/GOST/ГОСТ%20Р%2051872-2019.pdf>

2. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с Изменением N 1 от (рег.) «Срок действия продлен»). Утвержден и введен в действие постановлением государственного комитета СССР по делам строительства от 14.10.76 n 169. Текст электронный // URL:<https://meganorm.ru/Data/344/34404.pdf>

3. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания

и равномерности изменения объема (с Изменением N 1 от (рег.) «Срок действия продлен»). Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.10.76 N 169. Тест электронный // URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853168.htm>

4. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Текст электронный. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2148-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 530-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г. Текст: электронный. // URL: <https://meganorm.ru/Data/530/53050.pdf>

5. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с Поправкой). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. N 71-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7473-2010 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г. Текст электронный. // URL:<https://meganorm.ru/Data/510/51007.pdf>

6. ГОСТ 8420-2022 Материалы лакокрасочные Методы определения условной вязкости. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 16 мая 2022 г. N 151-П)(приказ Росстандарта от 14.07.2022 N 629-ст, ИУС 10-2022). Текст: электронный. // URL:<https://docs.cntd.ru/document/1200192168>

7. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой). Утвержден и введен в действие постановлением государственного строительного комитета СССР от 05.10.88 № 203. Текст электронный. // URL:<https://meganorm.ru/Data/13/1317.pdf>

8. ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к рабочей документации. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст. Текст электронный. // URL:<https://meganorm.ru/Index2/1/4293720/4293720404.htm>

9. ГОСТ 21.204-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных

планов и сооружений транспорта. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2020 г. N 500-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 21.204-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2021 г. Текст электронный. // URL:<https://meganorm.ru/Index/73/73899.htm>

10. ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2018 г. N 1121-ст введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 21.501-2018 в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г. Текст : электронный // URL: <https://meganorm.ru/Data/705/70538.pdf>

11. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2015 г. N 1378-ст введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. Текст электронный.// URL: <https://meganorm.ru/Data/607/60768.pdf>

12. ГОСТ Р 12.1.009-2009 Электробезопасность. Утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. №682-ст// URL.: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293816/4293816852.htm>

13. ГОСТ Р 58945-2020 Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. Утвержден и введен в действие приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июля 2020 г. n 428-ст. Текст электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293719/4293719755.htm>

14. ГОСТ Р 58939-2020 Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2020 г. N 414-ст Текст электронный. // URL:<https://files.stroyinf.ru/Data/742/74249.pdf>.

15. САНПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Утвержден Постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2.. Введен в действие с 01.03.2021. Текст электронный.// URL:<https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/npa-files/2021/01/28/sanpin1.2.3685-21.pdf>

16. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Общие положения. – Ч.1 Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Текст электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm>

17. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1469/пр .и введен в действие с 25 апреля 2018г.Текст электронный. // URL:<https://docs.cntd.ru/document/550965720>.

18. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям. Утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288
Режим доступа: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782355.htm>

19. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Принят и введен в действие с 1 марта 1998 г. Текст электронный// URL:<https://meganorm.ru/Data1/45/45007/index.htm>

20. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 г. N 309/пр и введен в действие с 25 ноября 2018 г. Тест электронный.// URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf>

21. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 902/пр. и введен в действие с 1 июля 2021 г. Тест электронный.// URL: <https://docs.cntd.ru/document/573741258>

22. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1,2). Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 827/пр. и введен в действие с 1 декабря 2017 г. Текст электронный. // URL:<http://sniprf.ru/sp17-13330-2017>

23. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. (с Изменениями N 1, 2, 3). Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. N 891/пр. и введен в действие с 4 июня 2017 г. Тест электронный// URL:<https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747667.htm>

24. СП 20.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр. и введен в действие с 17 июня 2017 г. Тест электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Index2/1/4293747/4293747631.htm>

25. СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. Утвержден приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 14 декабря 2021 г. № 926/пр. и введен в действие с 15 января 2022 г. Текст: электронный// URL:<http://sniprf.ru/sp24-13330-2021>

26. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1, 2). Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря № 785 и введен в действие с 20 мая 2011 г. Текст: электронный // URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811498.htm>

27. СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий. Утвержден и введен в действие с 1 февраля 2005 г. приказом ФГУП ЦНС N 03 от 12 мая 2004 г. Тест электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813059.pdf>

28. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*. Утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 125/при введен в действие с 28 августа 2017 г. Текст : электронный// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293745/4293745120.htm>

29. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г. Текст электронный// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293747/4293747752.htm>

30. СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 С изменением 1 от 27.02.2017 г. СНиП 12-01-2004*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 861/при введен в действие с 25 июня 2020 г.// URL:<https://meganorm.ru/Index2/1/4293722/4293722445.htm>

31. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1). Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 265 и введен в действие с 1 июля 2013 г. Текст электронный. // URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799306.pdf>

32. СП 51.13330.2011(31.05.2022) Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03- 2003. Утвержден приказом министерства регионального развития российской федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 825 и введен в действие с 20 мая 2011 г. Текст электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811490.htm>

33. СП 54.13330.2022. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. N 361/пр. и введен в действие с 14 июня 2022 г.

Тест электронный:// URL: <https://docs.cntd.ru/document/351139048>

34. СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 с Изменением N 1. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 725/пр. и введен в действие с 21 апреля 2017 г. Текст электронный.// URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748498.htm>

35. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г. Текст электронный.// URL: <https://meganorm.ru/Index2/1/4293748/4293748499.htm>

36. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. N 832/пр. и введен в действие с 20 июня 2019 г. Тест электронный// URL:<https://meganorm.ru/Index/73/73899.htm>

37. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 129/пр. и введен в действие с 28 августа 2017 г. Тест электронный: // URL:<https://meganorm.ru/Index2/1/4293744/4293744725.htm>

38. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. N 1033/пр. и введен в действие с 28 января 2018 г. Текст электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293742/4293742760.pdf>

39. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3). Утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г. Текст: электронный.// URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782487.htm>

40. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87*. Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 128/пр. и введен в действие с 28 августа 2017 г. Текст: электронный.// URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293744/4293744724.htm>

41. СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации / СНиП 3.05.04 – 85*. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 925/пр и введен в действие с 1 июля 2020 г. Текст: электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720391.htm>

42. СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с Изменением N 1). Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 881/пр. и введен в действие с 4 июня 2017 г. Текст: электронный// URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293748/4293748507.htm>

43. Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. Текст: электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Data2/1/4294846/4294846439.htm>

44. РД-11-02-2006. Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1128т Текст: электронный. // URL:<https://meganorm.ru/Data1/49/49282/index.htm#i91275>

45. РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года N 7. Текст: электронный.// URL:<https://meganorm.ru/Index2/1/4293845/4293845625.htm>

46. Галиуллин, Р. Р. Организация и осуществление строительного контроля: учебное пособие / Р. Р. Галиуллин, Р. Х. Мухаметрахимов. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 372 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73312.html>
47. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра - Инженерия, 2020. – 196 с. - ISBN: 978-5-9729-0461-7. Текст: непосредственный.
48. Нормативные правовые акты при осуществлении государственного строительного надзора: сборник документов. Серия 18. Выпуск 2. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2017. — 124 с.- ISBN 978-5-9687-0699-7. Текст: непосредственный
49. Полушковский Б. В. Геодезия : лабораторный практикум / составители Б. В. Полушковский. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 180 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/75568.html>
50. Синютина Т. Л. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства : учебно-методическое пособие / Т. Л. Синютина, Л. Ю. Миколишина, Т. В. Котова, Н. С. Воловник. - Москва : Инфра-Инженерия, 2020. - 164 с. - ISBN 978-5-9729-0172-2. - Текст : электронный.// URL:<https://znanium.com/catalog/product/1167707>

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки ¹
ПК 2.1.	<p>определяет номенклатуру и рассчитывает объёмы (количество) и график поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства(ОКС);</p> <p>— разрабатывает графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на</p>	<p>Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены.</p> <p>Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка</p>

<p>ОК 01.</p> <p>ОК 02</p> <p>ОК 05</p>	<p>объекте капитального строительства;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполняет расчеты линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; – разрабатывает графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; – выполнение строительных чертежей применением информационных технологий; – выполняет графическое обозначение материалов и элементов конструкций; – соблюдает требования нормативно-технической документации при оформлении строительных чертежей; – определяет состав и рассчитывает показатели использования трудовых и материально-технических ресурсов; –заполняет унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; – определяет перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; – составляет и описывает работы, спецификации, таблицы и другую техническую документацию для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; – разрабатывает и согласовывает календарные планы производства строительных работ на объекте капитального строительства; – разрабатывает карты технологических и трудовых процессов; –соблюдает технологическую последовательность производства работ и требований охраны труда, техники безопасности на объекте капитального 	<p>решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.</p>
---	--	---

ПК 2.2.	<ul style="list-style-type: none"> – подготавливает строительную площадку, участки производств строительных работ и рабочие места в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; – представляет сведения, документы и материалы по подготовке производства вида строительных работ, включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии) в форме электронных документов, отображает их в графическом и табличном виде; – - соблюдает последовательность производства работ в соответствии с действующей нормативной документацией – выбирает машины и механизмы для проведения подготовительных работ – выбора внеплощадочных работ в зависимости от местных условий; – выбирает работы по освоению строительной площадки и выполняет их в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки 	
ОК 01	<ul style="list-style-type: none"> – распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует и выделяет её составные части – определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы – владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере – оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 	
ОК 02	<ul style="list-style-type: none"> – применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности 	
ОК 04	<ul style="list-style-type: none"> – использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач 	

OK 05	<ul style="list-style-type: none"> – организует работу коллектива и команды – взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 	
OK 07	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявляет толерантность в рабочем коллективе 	
OK 08	<ul style="list-style-type: none"> – соблюдает нормы экологической безопасности – определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организует профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства – организует профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона 	
OK 09	<ul style="list-style-type: none"> – применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности – пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности <p>понимает тексты на базовые профессиональные темы</p>	
ПК 2.3	<ul style="list-style-type: none"> - - выбирает машины и средства малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных работ; - организует производство строительных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; - выполняет документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 	

ОК 04	<ul style="list-style-type: none"> – организует работу коллектива и команды – взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 	
ОК 05	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявляет толерантность в рабочем коллективе 	
ОК 07	<ul style="list-style-type: none"> – – соблюдает нормы экологической безопасности – определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организует профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства – организует профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона 	
ОК 08	<ul style="list-style-type: none"> – соблюдает нормы экологической безопасности – определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организует профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства 	
ОК 09	<ul style="list-style-type: none"> – организует профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона – – применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности – пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности <p>понимает тексты на базовые профессиональные темы</p>	
ПК 2.4	<ul style="list-style-type: none"> - проводит обмерные работы; - определяет потребности в материальных и 	

ОК 01.	<p>материально-технических ресурсов для производства строительных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводит операционный контроль качества производства вида строительных работ; - принимает оперативные меры для устранения выявленных недостатков и дефектов производства вида строительных работ; - анализирует результаты контроля качества, устанавливает причины отклонений технологического процесса и результаты производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации; - определяет состав оперативных мер по устранению обнаруженных при проведении контроля качества отклонений технологии и результатов производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации; - проводит контроль соответствия поставленных для производства вида строительных работ, строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям нормативных технических документов, проектной и рабочей документации; - проводит контроль соответствия технологического процесса и результата производства вида строительных работ требованиям нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации; - принимает оперативные меры по устранению обнаруженных при проведении контроля качества отклонений технологии и результатов 	
--------	---	--

<p>ОК 04</p> <p>ОК 05</p> <p>ОК 09</p> <p>Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p>производства вида строительных работ от требований нормативных технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет контроль применяемых технологий и способов устройства систем защитных покрытий (включая освидетельствование скрытых работ); – распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует и выделяет её составные части – определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы – владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере – оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) - организует работу коллектива и команды - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявляет толерантность в рабочем коллективе <p>кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые)</p>	
<p>ПК 2.6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - контролирует требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительных, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; - организует подготовку рабочих мест 	

OK 02	<p>действий (самостоятельно или с помощью наставника)</p> <ul style="list-style-type: none"> – применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности – использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач 	
OK 04	<ul style="list-style-type: none"> – организует работу коллектива и команды – взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 	
OK 05	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявляет толерантность в рабочем коллективе 	
OK 08	<ul style="list-style-type: none"> – применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности – пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности 	
OK 09	<p>понимает тексты на базовые профессиональные темы</p>	
ПК 2.8.	<p>организует приемку строительных и вспомогательных материалов и оборудования, разгрузки и доставки грузов на места хранения с учетом рационального использования складских площадей, облегчения доступа к складированной продукции, ее поиска, погрузки и вывозки с территории склада;</p> <ul style="list-style-type: none"> - контролирует складирование и хранение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при производстве вида строительных работ; - составляет картотеки складского учета, внесения в нее записей на основании оформленных в установленном порядке и исполненных первичных документов; - ведет учет остатков хранящихся на складе 	

<p>OK 04</p> <p>OK 05</p> <p>OK 09</p>	<ul style="list-style-type: none"> – распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует и выделяет её составные части – определяет этапы решения задачи, составляет план действия, реализовывает составленный план, определяет необходимые ресурсы – владеет актуальными методами работы в профессиональной сфере – оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) – применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности – использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач – организует работу коллектива и команды – взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявляет толерантность в рабочем коллективе – соблюдает нормы экологической безопасности – определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организует профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства – организует профессиональную 	
--	---	--

	<p>деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона</p> <p>эффективно действует в чрезвычайных ситуациях</p>	
--	---	--

6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.

Оборудование лаборатории программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем для обучающихся с различными видами ограничения здоровья

Оснащение лаборатории программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащен оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья.

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ не визуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть оборудован передвижной регулируемой партой.

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося.

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения учебной и производственной практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При определении мест прохождения практики для данной категории обучающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н.

Информационное и методическое обеспечение обучающихся

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида):

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида):

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, нарушение психического развития) (не менее одного вида):

- использование текста с иллюстрациями;
- мультимедийные материалы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Применяемые при реализации рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация и управление технологическими процессами на объектах капитального строительства формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья

обучающихся.

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность.

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья.